

令和 5 年度

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事(第1・第2クラブ室)

設 計 書

設計書の項目及び数量は参考とする

第 号

竣工期日 令和 年 月 日 (工期 日間)

株式会社 太宏設計事務所

工 事 明 細 書

No	名称	構造 階数	延べ 面積	数量	直接工事費 (a)	共通仮設費 (b)	現場管理費 (c)	一般管理費 (d)	計 (a+b+c+d)	特殊単価	備 考
	熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事(第1・第2クラブ室)			1式							
	合 計										
A	直接工事費										
B	共通仮設費		(千円止め)			(直接工事費－特殊単価)×共通仮設費率					
	純工事費(A+B)										
C	現場管理費		(千円止め)			(純工事費－特殊単価)×現場管理費率					
	工事原価(A+B+C)										
D	一般管理費等負担率		(千円止め)			工事原価×一般管理費等率					
	工事価格(A+B+C+D)										
E	消費税相当額					工事価格×消費税率					10.00 %
	総合計(請負工事費)										

(現場経費には、建設業退職金共済掛け金及び建設労災補償共済掛け金を含む。) 構造の各記号は、次による。 W:木造 CB:補強コンクリートブロック造 S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造







記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	下地調整(RA)	壁 コンクリート面	m <sup>2</sup>	660			
	下地調整(RA)	壁 ケイカル板面	m <sup>2</sup>	294			
	EP-G塗装	壁 A種	m <sup>2</sup>	965			
	下地調整(RA)	天井 パーライト吹付	m <sup>2</sup>	389			
	リシン吹付	天井 アクリルリシン 砂壁状	m <sup>2</sup>	389			
	目地モルタル補修		m	7.6			
	石膏ボード	壁 t=12.5	m <sup>2</sup>	10.2			
	ケイカル板	壁 t=6	m <sup>2</sup>	10.2			
	ハツリ		m <sup>2</sup>	0.1			
	鉄筋サビ下地調整(RB)		m <sup>2</sup>	0.1			
	鉄筋サビ止め塗装		m <sup>2</sup>	0.1			
	ポリマーセメントモルタル補修		m <sup>3</sup>	0.1			
	小 計						



記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	内部撤去工事						
	<撤去>						
	石膏ボード撤去	壁 t=12.5	m <sup>2</sup>	10.2			
	ケイカル板撤去	壁 t=6 アスベスト含有	m <sup>2</sup>	10.2			
	粉塵飛散防止剤吹付	壁 AEP塗装部	m <sup>2</sup>	954			
	既存目地モルタル撤去		m	7.6			
	除去石綿処理	AEP塗材、ケイカル板	m <sup>3</sup>	4.9			
	<発生材 収集運搬>						
	がれき類	石膏ボード、目地モルタル、ハツリ	t	0.2			
	がれき類	パーライト	t	0.8			
	アスベスト含有材	AEP塗材	m <sup>3</sup>	4.8			
	アスベスト含有材	ケイカル板	m <sup>3</sup>	0.1			
	<発生材 処分>						
	がれき類	石膏ボード、目地モルタル、ハツリ	t	0.2			
	がれき類	パーライト	t	0.8			
	アスベスト含有材	AEP塗材	m <sup>3</sup>	4.8			
	アスベスト含有材	ケイカル板	m <sup>3</sup>	0.1			
	小 計						







記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	下地調整(RA)	壁 モルタル面	m <sup>2</sup>	474			
	EP-G塗装	壁 A種	m <sup>2</sup>	474			
	天井LGS下地	野縁19型 @300 直張り用	m <sup>2</sup>	73.6			
	グラスウール	天井 t=50	m <sup>2</sup>	73.6			
	ケイカル板	天井 t=6 目透し張り	m <sup>2</sup>	73.6			
	下地調整(RC)	天井	m <sup>2</sup>	221			
	EP塗装	天井	m <sup>2</sup>	294			
	天井廻り縁	塩ビ製	m	72.0			
	天井点検口	450角	箇所	1			
	ソフト巾木	H=60	m	240			
	ハツリ		m <sup>2</sup>	0.2			
	ポリマーセメントモルタル補修		m <sup>3</sup>	0.1			
	行商用白板	取外し・再取付 1,800×900	箇所	15			
	照明器具撤去・再取付	天井撤去箇所(4部屋) 蛍光灯露出型 各部屋2灯	式	1			
	熱感知器撤去・再取付	天井撤去箇所(4部屋) 各部屋1箇所	式	1			
	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
	<鍵交換>						
	AD1 握り玉錠取替		箇所	16			
	AD2 握り玉錠取替		箇所	4			
	運搬費		式	1			
	取付費		式	1			
	法定福利費		式	1			
	<ガラス交換>						
	型板ガラス	t=4	m <sup>2</sup>	0.2			
	ガラスとめシーリング		m	3.5			
	小 計						

記号	名 称	規格・形状・名称	称呼	数 量	単 価	金 額	備 考
4	内部撤去工事						
	<撤去>						
	天井LGS下地撤去		m <sup>2</sup>	73.6			
	グラスウール撤去	天井 t=50	m <sup>2</sup>	73.6			
	ケイカル板撤去	天井 t=6 アスベスト含有	m <sup>2</sup>	73.6			
	ソフト巾木撤去	H=60	m	240			
	型板ガラス撤去	t=4	m <sup>2</sup>	0.2			
	粉塵飛散防止剤吹付		m <sup>2</sup>	474			
	除去石綿処理	VP塗材、ケイカル板、ソフト巾木	m <sup>3</sup>	2.9			
	<発生材 収集運搬>						
	金属くず	軽天下地	t	0.3			
	ガラスくず	グラスウール・板ガラス	t	0.1			
	アスベスト含有	VP塗材	m <sup>3</sup>	2.4			
	アスベスト含有	ケイカル板	m <sup>3</sup>	0.4			
	アスベスト含有	ソフト巾木	m <sup>3</sup>	0.1			

